

ДО
ОБЩИНА САМУИЛ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	СМР на път граница Община Самуил – с. Хума, участък от км. 0+940 до км. 1+462
-------------------------------	--

ОТ УЧАСТНИК: “Път консулт“ ООД, ЕИК 116044896, град Разград, ул. “Княз Борис І“
№120, за кореспонденция: град Разград, ул. “Княз Борис І“ №120, тел./факс 084661818, E-
Mail road_konsult@abv.bg, Управител – Миглена Васкова Симеонова
/посочете: фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон,
факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/.

Уважаеми Госпожи / Господа

С настоящата предлагана цена кандидатстваме за участие в обявената процедура, по реда
на ЗОП: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет СМР на път
граница Община Самуил – с. Хума, участък от км. 0+940 до км. 1+462

I. ЦЕНА

1. За изпълнение предмета на обществената поръчка в съответствие с условията на
настоящата процедура, общата цена на нашето предложение на база КСС възлиза
на:

1.1. Предлагана цена

165262.43 лева, Словом: сто шестдесет и пет хиляди двеста шестдесет и два лв. и
четиридесет и три ст. без ДДС и

[посочва се цифром и словом стойността в лева]

198314.92 лева, Словом: сто деветдесет и осем хиляди триста и четиринадесет лв.
и деветдесет и две ст. с ДДС.

[посочва се цифром и словом стойността в лева]

Указания:

- 1.1 - Общата стойност от всички дейности по количествено стойностна сметка ,
която включва всички разходи по изпълнение на обществената поръчка и не може
да е по-висока от прогнозната стойност на поръчката.
2. Анализът за формиране на единичните цени и единичните цени в КСС трябва
да съответстват.
3. Всички резултати в Плик №3, трябва да са правилно изчислени и закръглени до
второ число след десетичната запетая. Допустимо е наличие на повече от две
числа след десетичната запетая единствено при изчисленията/формирането на
анализ за единичната цена, но крайният резултат на единичната анализна цена
трябва да е правилно изчислен и правилно закръглен до втория знак след
десетичната запетая.
4. Цифровата и изписаната с думи цена в ценовото предложение трябва да
съответстват.
5. Предлаганата в ценовото предложение цена не може да надвишава сумата
206569,17 лева без ДДС.



6. Неразделна част от ценовото предложение е количествено-стойностната сметка, анализите за формиране на единичните цени и ценовите показатели. В количествено-стойностната сметка се попълват единичните цени и стойността за всяка позиция, включена в сметката, стойността за изпълнение на всички работи и общата стойност така, както са представени в КСС от настоящата документация.

7. Единичните цени в КСС следва да са в лева, без ДДС

8. Участникът няма право да променя посочената стойност в КСС за непредвидени разходи.

9. При неспазване на изискванията и указанията посочени в образеца на ценовото предложение, участникът ще бъде отстраняван от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

II. Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка при условията и реда на „Проект на договор”.

III. До изготвяне и подписване на Договор за възлагане на обществена поръчка, настоящото Предложение, представляват обвързващ Договор между нас.

Дата: 19.05.2015 г.

Управител/представяващ:



Миглена Симеонова
Име, фамилия, подпис и печат



Количествено-стойностна сметка					
Обект: Път граница община Самуил - с.Хума, участък: от km 0+940 до km 1+462					
№	Описание	Мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	4	5	6	7
Сметка №1 Земни работи					
1	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му включително всички свързани с това работи	м3	100.00	10.51	1051.00
2	Направа на необлицовани окопи, включително всички свързани с това разходи - по ведомост № 4	м3	171.72	11.85	2034.88
3	Почистване и нагряване на стара настилка механично, включително извозване на отпадъците на депо до 3 км. по таблица № 6	м2	2624.20	1.36	3568.91
4	Почистване на водостоци от наноси - ръчно, включително всички свързани с това разходи - по ведомост №6	м3	4.00	35.91	143.64
Сметка №2 Ремонтни работи					
1	Доставка и монтаж на единична еластична ограда, включително всички свързани с това разходи - по ведомост № 6	м	48.00	68.38	3282.24
2	Възстановяване и ремонт на парапет на водосток, и всички свързани с това разходи - по ведомост № 6	м	12.00	75.32	903.84
Сметка №3 Пътни работи					
1	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон за изравнителни пластове, включително битумен разлив и всички свързани с това разходи-по таблица № 6	т	257.95	160.52	41406.13
2	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон тип "А" и всички свързани с това разходи. по таблица № 6	т	253.92	177.02	44948.92
		т	5.76	177.02	1019.64
3	Направа на първи битумен разлив за връзка с различна ширина включително всички свързани с това разходи по ведомост № 11 и по таблица № 6	м2	2684.20	0.96	2576.83
4	Изграждане на трошенокаменна настилка с ширина 5.00 м и променлива дебелина на пласта, от материал с GBR не помалък от 80% при плътност 90% модифициран Проктор включително всички свързани с това разходи - по таблица № 6	м3	404.45	55.96	22633.02
5	Доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна ширина и дебелина 25 см на пласта, от материал с GBR не помалък от 80% при плътност 90% модифициран Проктор включително всички свързани с това разходи - по ведомост № 3	м3	250.00	55.96	13990.00
6	Доставка и полагане на трошен камък за странични пътища с различна ширина и дебелина 25 см на пласта, от материал с GBR не помалък от 80% при плътност 90% модифициран Проктор включително всички свързани с това разходи - по ведомост № 11	м3	15.00	55.96	839.40



№	Описание	Марка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	4	5	6	7
7	Доставка и полагане на прекъсната хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС или еквивалентно включително всички свързани с това разходи. - по ведомост № 7	м2	78.30	9.91	775.95
Направа на плочест водосток L-1m					
1	Изкоп за съоръжения включително всички свързани с това разходи	м3	8.00	28.56	228.48
2	Доставка, полагане и уплътняване на бетон В15 за фундаменти прагове и радиус включително всички свързани с това разходи	м3	6.00	246.52	1479.12
3	Доставка, полагане и уплътняване на бетон В15 за устои и крила в т. ч. кофраж без армировка включително всички свързани с това разходи	м3	6.00	246.52	1479.12
4	Доставка, полагане и уплътняване на бетон В30 за пътна плоча и кусинет включително всички свързани с това разходи	м3	2.80	296.35	829.78
5	Армировка А I включително всички свързани с това разходи	кг	132.50	2.79	369.68
6	Армировка А II включително всички свързани с това разходи	кг	844.50	2.79	2356.16
7	Хидроизолация върху пътна плоча включително всички свързани с това разходи	м2	14.00	36.19	506.66
8	Обратен насип с уплътняване 10 x 2.5 x 1.00 включително всички свързани с това разходи	м3	12.00	15.71	188.52
9	Обмазване на бетонови повърхности под насип с битум - устои и крила включително всички свързани с това разходи	м2	16.00	22.71	363.36
10	Общ обикновен изкоп за оформяне на вток и отток, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му включително всички свързани с това разходи	м3	30.00	17.20	516.00
ДРУГИ					
1	Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС или еквивалентно включително стойки и всички свързани с това разходи. - по ведомост № 8	м2	1.14	409.35	466.66
2	Монтаж на не стандартни знаци, включително стойките и всички свързани с това разходи - по ведомост № 8	м2	4.00	438.11	1752.44
5	Направа околни водостоци Ф-300 по ведомост № 11	м	5.00	110.41	552.05
6	Непредвидени разходи				15000
ВСИЧКО: без ДДС					165 262.43
ВСИЧКО: с ДДС					198 314.91

19.05.2015г.



АНАЛИЗ

Изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му включително всички свързани с това разходи-по ведомост № 3

за 1.000 м3

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.40000	3.50	1.40 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
1. АВТОГРЕЙДЕР	мсм.	0.00500	350.00	1.75 лв.
2. ТОВАРАЧ	мсм.	0.00500	250.00	1.25 лв.

				3.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.00000	2.25	2.25 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд		100.00 %	1.40	
м-ция		50.00 %	1.50	
преки р-ди (вс.)				6.65 лв.
доп.р-ди (вс.)				2.90 лв.
печалба		10.00 %	0.96	лв.
ВСИЧКО:				10.51 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Направа на необлицовани окопи , включително всички свързани с това разходи - по ведомост № 4

за 1.000 м3

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст
1. РАБОТНИК	Ист. (20% от 2.74 (8101505100))	ч.ч. 0.54800	3.50	1.92 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
1. БАГЕР		мсм. 0.01114	280.00	3.12 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ		м3 1.00000	2.25	2.25 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд		100.00 %	1.92	
м-ция		50.00 %	1.56	
преки р-ди (вс.)				7.29 лв.
доп.р-ди (вс.)				3.48 лв.
печалба		10.00 %		1.08 лв.
ВСИЧКО:				11.85 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Почистване и нагряпване на стара настилка механично,
включително извозване на отпадъците на депо до 3 км. по
таблица № 6

за 1.000 м2

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

	р.н.	цена	ст-ст
ч.ч.	0.01600	3.50	0.06 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТОГРЕЙДЕР
2. ТОВАРАЧ

мсм.	0.00100	350.00	0.35 лв.
мсм.	0.00100	250.00	0.25 лв.

0.60 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

м3	0.10000	2.25	0.22 лв.
----	---------	------	----------

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

100.00 % 0.06

м-ция

50.00 % 0.30

преки р-ди (вс.)

0.88 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.36 лв.

печалба

10.00 %

0.12 лв.

ВСИЧКО:

1.36 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Почистване на водостоци от наноси - ръчно, включително
всички свързани с това разходи - по ведомост № 6

за 1.000 м3

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	4.00000	3.50 14.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
1.	БАГЕР	мсм.	0.00570	280.00 1.60 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1.	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.00000	2.25 2.25 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд		100.00 %	14.00	
м-ция		50.00 %	0.80	
преки р-ди (вс.)				17.85 лв.
доп.р-ди (вс.)				14.80 лв.
печалба		10.00 %		3.26 лв.
ВСИЧКО:				35.91 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Доставка и монтаж на единична еластична ограда,
включително всички свързани с това разходи -по ведомост №

за 1.000 м

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст
1. РАБОТНИК 1ст.	ч.ч.	0.66667	3.50	2.33 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
1. БАГЕР С ХИДРОУДАРНИК	МСМ.	0.01667	300.00	5.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ЕЛАСТИЧНА ОГРАДА	м	1.00000	50.00	50.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд		100.00 %	2.33	
м-ция		50.00 %	2.50	
преки р-ди (вс.)				57.33 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.83 лв.
печалба		10.00 %		6.22 лв.
ВСИЧКО:				68.38 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Възстановяване и ремонт на парапет на водосток, и всички свързани с това разходи - по ведомост № 6

за 1.000 м

ТРУД

	р.н.	цена	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст. (за боядисване 0.66чч/м2 x 1.1 м2/м (8418540000))	ч.ч.	0.72600	3.50	2.54 лв.
2. РАБОТНИК I ст. (за грундиране 0.306 чч/м2 x 1.1м2/м (8102162090))	ч.ч.	0.33660	3.50	1.18 лв.
3. МОНТАЖНИК I ст. ((тнс18-0154 50% от 0,2125))	ч.ч.	0.10625	3.50	0.37 лв.
общо труд				4.09 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ЕЛ.АГРЕГАТ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ	мсм.	0.01330	150.00	2.00 лв.
-----------------------------	------	---------	--------	----------

МАТЕРИАЛИ

1. БОЯ	кг	0.25000	5.00	1.25 лв.
2. ГРУНД	кг	0.19800	6.00	1.19 лв.
3. РАЗРЕДИТЕЛ	л.	0.10000	6.00	0.60 лв.
4. ЕЛЕМЕНТИ ЗА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ	кг	15.50000	3.50	54.25 лв.

общо материали

57.29 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	100.00 %	4.09	
м-ция	50.00 %	1.00	
преки р-ди (вс.)			63.38 лв.
доп.р-ди (вс.)			5.09 лв.
печалба	10.00 %		6.85 лв.
ВСИЧКО:			75.32 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителни пластове, включително битумен разлив и всички свързани с това разходи-по таблица № 6

за 1.000 тона

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.18500	3.50	0.65 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
1. ВАЛЯК САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН ДО 10Т	МСМ.	0.00385	400.00	1.54 лв.
2. ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	МСМ.	0.00770	400.00	3.08 лв.
3. АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ	МСМ.	0.00385	750.00	2.89 лв.
4. ВОДОНОСКА	МСМ.	0.00385	300.00	1.16 лв.

				8.67 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВОДА	м3	0.01000	2.00	0.02 лв.
2. ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	ТКМ.	22.00000	0.30	6.60 лв.
3. НЕПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН	тона	1.00000	125.00	125.00 лв.

общр материали				131.62 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд		100.00 %	0.65	
м-ция		50.00 %	4.34	
преки р-ди (вс.)				140.94 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.99 лв.
печалба		10.00 %		14.59 лв.
ВСИЧКО:				160.52 лв.

Управител:



Handwritten signature and the number 110.

АНАЛИЗ

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" и всички свързани с това разходи.

за 1.000 тона

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.18500	3.50	0.65 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
1. ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм.	0.00385	400.00	1.54 лв.
2. ВАЛЯК САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН ДО 10Т	мсм.	0.00770	400.00	3.08 лв.
3. АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ	мсм.	0.00385	750.00	2.89 лв.
4. ВОДОНОСКА	мсм.	0.00385	300.00	1.16 лв.

				8.67 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВОДА	м3	0.01000	2.00	0.02 лв.
2. ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС	тона	1.00000	140.00	140.00 лв.
3. ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	ткм.	22.00000	0.30	6.60 лв.

общо материали				146.62 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд		100.00 %	0.65	
м-ция		50.00 %	4.34	
преки р-ди (вс.)				155.94 лв.
доп.р-ди (вс.)				4.99 лв.
печалба		10.00 %		16.09 лв.
ВСИЧКО:				177.02 лв.

Управител:



111

АНАЛИЗ

Направа на първи битумен разлив за връзка с различна ширина включително всички свързани с това разходи по ведомост № 11 и по таблица № 6

за 1.000 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. АВТОГУДРОНАТОР
2. КОМПРЕСОР

	р.н.	цена	СТ-СТ
МСМ.	0.00039	300.00	0.12 лв.
МСМ.	0.00039	150.00	0.06 лв.

			0.18 лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ЕМУЛСИЯ
2. ВОДА

тона	0.00060	1 000.00	0.60 лв.
м3	0.00100	2.00	0.00 лв.

			0.60 лв.

общо материали

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

50.00 % 0.09

преки р-ди (вс.)

0.78 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.09 лв.

печалба

10.00 % 0.09 лв.

ВСИЧКО:

0.96 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Изграждане на трошенокаменна настилка с ширина 5.00 м и променлива дебелина на пласта, от материал с GBR не помалък от от 80% при плътност 90% модифициран Проктор включително всички свързани с това разходи - по таблица № 6

за 1.000 м3

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.30000	3.50	1.05	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм.	0.00740	350.00	2.59	лв.
2. ВАЛЯК	мсм.	0.00740	350.00	2.59	лв.

				5.18	лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.45000	28.00	40.60	лв.
2. ВОДА	м3	0.20000	2.00	0.40	лв.

общр материали				41.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		100.00 %	1.05		
м-ция		50.00 %	2.59		
преки р-ди (вс.)				47.23	лв.
доп.р-ди (вс.)				3.64	лв.
печалба		10.00 %		5.09	лв.
ВСИЧКО:				55.96	лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Доставка и полагане на трошен камък за банкети с различна ширина и дебелина 25 см на пласта, от материал с GBR не помалък от от 80% при плътност 90% модифициран Проктор включително всички свързани с това разходи - по ведомост № 3

за 1.000 м3

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.30000	3.50	1.05	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ.	0.00740	350.00	2.59	лв.
2. ВАЛЯК	МСМ.	0.00740	350.00	2.59	лв.

				5.18	лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.45000	28.00	40.60	лв.
2. ВОДА	м3	0.20000	2.00	0.40	лв.

общр материали				41.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		100.00 %	1.05		
м-ция		50.00 %	2.59		
преки р-ди (вс.)				47.23	лв.
доп.р-ди (вс.)				3.64	лв.
печалба		10.00 %		5.09	лв.
ВСИЧКО:				55.96	лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Доставка и полагане на трошен камък за странични пътища с различна ширина и дебелина 25 см на пласта, от материал с GBR не помалък от 80% при плътност 90% модифициран Проктор включително всички свързани с това разходи - по ведомост № 11

за 1.000 м3

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С
2. ВАЛЯК

МАТЕРИАЛИ

1. КАМЪК ТРОШЕН
2. ВОДА

общо материали

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

м-ция

преки р-ди (вс.)

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	р.н.	цена	ст-ст	
ч.ч.	0.30000	3.50	1.05	лв.
мсм.	0.00740	350.00	2.59	лв.
мсм.	0.00740	350.00	2.59	лв.

			5.18	лв.
м3	1.45000	28.00	40.60	лв.
м3	0.20000	2.00	0.40	лв.

			41.00	лв.
	100.00 %	1.05		
	50.00 %	2.59		
			47.23	лв.
			3.64	лв.
	10.00 %	5.09		лв.
			55.96	лв.

Управите.



АНАЛИЗ

Доставка и полагане на прекъсната хоризонтална маркировка
от боя с перли, съгласно БДС или еквивалентно включително
всички свързани с това разходи. - по ведомост № 7

за 1.000 м2

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.28000	3.50	0.98	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ.	0.00350	400.00	1.40	лв.
2. АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	МСМ.	0.00350	200.00	0.70	лв.

				2.10	лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0.24000	2.00	0.48	лв.
2. РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0.04000	5.50	0.22	лв.
3. БОЯ ЗА МАРКИРОВКА	кг	0.80000	4.00	3.20	лв.

общо материали				3.90	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		100.00 %	0.98		
м-ция		50.00 %	1.05		
преки р-ди (вс.)				6.98	лв.
доп.р-ди (вс.)				2.03	лв.
печалба		10.00 %	0.90		лв.
ВСИЧКО:				9.91	лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Изкоп за съоръжения включително всички свързани с това
разходи

за 1.000 м3

		р.н.	цена	ст-ст	
ТРУД					
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.94500	3.50	10.31	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. БАГЕР	мсм.	0.00734	280.00	2.06	лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.00000	2.25	2.25	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		100.00 %	10.31		
м-ция		50.00 %	1.03		
преки р-ди (вс.)					14.62 лв.
доп.р-ди (вс.)					11.34 лв.
печалба		10.00 %		2.60	лв.
ВСИЧКО:					28.56 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Доставка, полагане и уплътняване на бетон В15 за
фундаменти прагове и радие включително всички свързани с
това разходи

за 1.000 м3

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст
1. БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.41800	3.50	4.96 лв.
2. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.48000	3.50	8.68 лв.
общ труд				13.64 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
1. ИГЛЕН ВИБРАТОР	мсм.	0.08000	100.00	8.00 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ВОДА	м3	0.10000	2.00	0.20 лв.
2. КОФРАЖ	м2	4.00000	15.00	60.00 лв.
3. БЕТОН В15	м3	1.01000	123.40	124.63 лв.
общ материали				184.83 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд		100.00 %	13.64	
м-ция		50.00 %	4.00	
преки р-ди (вс.)				206.47 лв.
доп.р-ди (вс.)				17.64 лв.
печалба		10.00 %		22.41 лв.
ВСИЧКО:				246.52 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Доставка, полагане и уплътняване на бетон В15 за устои и крила в т. ч. кофраж без армировка включително всички свързани с това разходи

за 1.000 м3

ТРУД

1. БЕТОНДЖИЯ II ст.
 2. РАБОТНИК I ст.
- общ труд

	р.н.	цена	ст-ст
ч.ч.	1.41800	3.50	4.96 лв.
ч.ч.	2.48000	3.50	8.68 лв.
			13.64 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ИГЛЕН ВИБРАТОР

мсм.	0.08000	100.00	8.00 лв.
------	---------	--------	----------

МАТЕРИАЛИ

1. ВОДА
2. КОФРАЖ
3. БЕТОН В15

м3	0.10000	2.00	0.20 лв.
м2	4.00000	15.00	60.00 лв.
м3	1.01000	123.40	124.63 лв.

общ материали

184.83 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

100.00 % 13.64

м-ция

50.00 % 4.00

преки р-ди (вс.)

206.47 лв.

доп.р-ди (вс.)

17.64 лв.

печалба

10.00 %

22.41 лв.

ВСИЧКО:

246.52 лв.

Управител:



/ 119

АНАЛИЗ

Доставка, полагане и уплътняване на бетон В30 за пътна
плоча и кусинет включително всички свързани с това разходи

за 1.000 м3

ТРУД

1. БЕТОНДЖИЯ II ст.
 2. РАБОТНИК I ст.
- общ труд

	р.н.	цена	ст-ст
ч.ч.	1.41800	3.50	4.96 лв.
ч.ч.	2.48000	3.50	8.68 лв.
			13.64 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ИГЛЕН ВИБРАТОР

МСМ.	0.08000	100.00	8.00 лв.
------	---------	--------	----------

МАТЕРИАЛИ

1. ВОДА
2. КОФРАЖ
3. БЕТОН В30

м3	0.10000	2.00	0.20 лв.
м2	5.00000	15.00	75.00 лв.
м3	1.01000	153.40	154.93 лв.

общ материали

230.13 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

100.00 % 13.64

м-ция

50.00 % 4.00

преки р-ди (вс.)

251.77 лв.

доп.р-ди (вс.)

17.64 лв.

печалба

10.00 % 26.94 лв.

ВСИЧКО:

296.35 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Армировка А І включително всички свързани с това разходи

за 1.000 кг

ТРУД

1. АРМАТУРИСТ ІІ ст.
 2. РАБОТНИК І ст.
 3. АРМАТУРИСТ ІІІ ст.
- общ труд

	р.н.	цена	ст-ст	
ч.ч.	0.04500	3.50	0.16	лв.
ч.ч.	0.01400	3.50	0.05	лв.
ч.ч.	0.01000	3.50	0.04	лв.
			0.25	лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ТЕЛ ГОРЕН
2. АРМИРОВКА АІ

кг	0.00300	1.80	0.01	лв.
кг	1.01500	2.00	2.03	лв.

общ материали

2.04 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

100.00 % 0.25

преки р-ди (вс.)

2.29 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.25 лв.

печалба

10.00 %

0.25 лв.

ВСИЧКО:

2.79 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Армировка А II включително всички свързани с това разходи

за 1.000 кг

ТРУД

	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	
1. АРМАТУРИСТ II ст.	0.04500	3.50	0.16	лв.	
2. РАБОТНИК I ст.	0.01400	3.50	0.05	лв.	
3. АРМАТУРИСТ III ст.	0.01000	3.50	0.04	лв.	
общо труд				0.25	лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.00300	1.80	0.01	лв.
2. АРМИРОВКА А II	кг	1.01500	2.00	2.03	лв.

общо материали

2.04 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

100.00 % 0.25

преки р-ди (вс.)

2.29 лв.

доп.р-ди (вс.)

0.25 лв.

печалба

10.00 %

0.25 лв.

ВСИЧКО:

2.79 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Хидроизолация върху пътна плоча включително всички свързани с това разходи

за 1.000 м2

		р.н.	цена	ст-ст	
		ч.ч.	1.00000	3.50	3.50 лв.
ТРУД					
1. ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.					
МЕХАНИЗАЦИЯ					
1. ГАЗОВА ГОРЕЛКА		мсм.	0.02000	50.00	1.00 лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ЛИСТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ		м2	1.10000	15.00	16.50 лв.
2. ПРОПАН БУТАН		кг	0.25000	2.80	0.70 лв.
3. ЛЕПИЛО за хидроизполация		кг	0.06000	120.00	7.20 лв.
общо материали				-----	24.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд			100.00 %	3.50	
м-ция			50.00 %	0.50	
преки р-ди (вс.)					28.90 лв.
доп.р-ди (вс.)					4.00 лв.
печалба			10.00 %	3.29	лв.
ВСИЧКО:					36.19 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Обратен насип с уплътняване 10 x 2.5 x 1.00 включително
всички свързани с това разходи

за 1.000 м3

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

	р.н.	цена	ст-ст
ч.ч.	1.18400	3.50	4.14 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. ТРАМБОВКА

мсм.	0.02500	100.00	2.50 лв.
------	---------	--------	----------

МАТЕРИАЛИ

1. ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ

м3	1.00000	2.25	2.25 лв.
----	---------	------	----------

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

100.00 % 4.14

м-ция

50.00 % 1.25

преки р-ди (вс.)

8.89 лв.

доп.р-ди (вс.)

5.39 лв.


печалба

10.00 % 1.43 лв.

ВСИЧКО:

15.71 лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Обмазване на бетонови повърхности под насип с битум - устои
и крила включително всички свързани с това разходи

за 1.000 м2

ТРУД

	р.н.	цена	ст-ст	
1. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.82000	3.50	2.87 лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.04600	3.50	0.16 лв.
общо труд				3.03 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1. КАЗАН ЗА ТОПЕНЕ НА БИТУМ С ВМЕСТИМОСТ ДО 46	мсм.	0.01500	50.00	0.75 лв.
--	------	---------	-------	----------

МАТЕРИАЛИ

1. БЕНЗИН	л.	0.49000	2.00	0.98 лв.
2. ДЪРВА	кг	4.62000	0.20	0.92 лв.
3. БИТУМ	кг	7.71000	1.50	11.56 лв.

общо материали

13.46 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд	100.00 %	3.03	
м-ция	50.00 %	0.38	
преки р-ди (вс.)			17.24 лв.
доп.р-ди (вс.)			3.41 лв.
печалба	10.00 %		2.06 лв.
ВСИЧКО:			22.71 лв.

Управител



АНАЛИЗ

Общ обикновен изкоп за оформяне на вток и отток,
включително натоварване, транспортиране на определено
разстояние, разтоварване на депо и оформянето му
включително всички свързани с това разходи

за 1.000 м3

		р.н.	цена	ст-ст
		ч.ч.		лв.
ТРУД				
1. РАБОТНИК I ст.		1.47250	3.50	5.15 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
1. БАГЕР	МСМ.	0.00734	280.00	2.06 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	М3	1.00000	2.25	2.25 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд		100.00 %	5.15	
м-ция		50.00 %	1.03	
преки р-ди (вс.)				9.46 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.18 лв.
печалба		10.00 %		1.56 лв.
ВСИЧКО:				17.20 лв.

Управител



Handwritten signature

АНАЛИЗ

Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци,
съгласно БДС или еквивалентно включително стойки и всички
свързани с това разходи.- по ведомост № 8

за 1.000 м2

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст	
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.00000	3.50	10.50	лв.
МАТЕРИАЛИ					
1. ПЪТНИ ЗНАЦИ	м2	1.00000	220.00	220.00	лв.
2. ТРЪБНА СТОЙКА Ф60, L=3.5M	бр.	3.00000	40.00	120.00	лв.
3. БЕТОН В10	м3	0.10000	111.40	11.14	лв.

общо материали				351.14	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
труд		100.00 %	10.50		
преки р-ди (вс.)				361.64	лв.
доп.р-ди (вс.)				10.50	лв.
печалба		10.00 %		37.21	лв.
ВСИЧКО:				409.35	лв.

Управител:



АНАЛИЗ

Монтаж на не стандартни знаци, включително стойките и
всички свързани с това разходи - по ведомост № 8

за 1.000 м2

ТРУД

1. РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст	
	3.00000	3.50	10.50	лв.

МАТЕРИАЛИ

1. ПЪТНИ ЗНАЦИ
2. БЕТОН В10
3. ТРЪБНА СТОЙКА Ф89, L=4M

м2	1.00000	220.00	220.00	лв.
м3	0.20000	111.40	22.28	лв.
бр.	3.00000	45.00	135.00	лв.

общо материали

377.28 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

труд

100.00 % 10.50

преки р-ди (вс.)

387.78 лв.

доп.р-ди (вс.)

10.50 лв.

печалба


10.00 %

39.83 лв.

ВСИЧКО:

438.11 лв.

Управите



Handwritten signature

АНАЛИЗ

Направа окопни водостоци Ф-300 по ведомост № 11

за 1.000 м

ТРУД		р.н.	цена	ст-ст
1. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.88400	3.50	3.09 лв.
2. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.59500	3.50	2.08 лв.
общо труд				5.17 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ				
1. БАГЕР	мсм.	0.00600	280.00	1.68 лв.
МАТЕРИАЛИ				
1. ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 300 ММ	м	1.03000	50.00	51.50 лв.
2. ВОДА	м3	0.08000	2.00	0.16 лв.
3. ЦИМЕНТ М-450	тона	0.01220	150.00	1.83 лв.
4. БЕТОН В15	м3	0.03000	123.40	3.70 лв.
5. ПЯСЪК	м3	0.01000	32.00	0.32 лв.
6. КОФРАЖ	м2	2.00000	15.00	30.00 лв.
общо материали				87.51 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:				
труд	100.00 %		5.17	
м-ция	50.00 %		0.84	
преки р-ди (вс.)				94.36 лв.
доп.р-ди (вс.)				6.01 лв.
печалба	10.00 %			10.04 лв.
ВСИЧКО:				110.41 лв.

Управите



ДЕКЛАРАЦИЯ*

Долуподписаният/та Миглена Васкова Симеонова, ЕГН5905245097, притежаващ/ща л.к.№ 640006952, издадена на 09.04.2015 г. от МВР Разград, в качеството си на Управител на „Път консулт“ ООД (в качеството си на лице по чл.47, ал. 4 от ЗОП - управител, изпълнителен директор, друго) (изписва се фирмата и правно-организационната ѝ форма) с ЕИК/БУЛСТАТ 116044896, със седалище град Разград и адрес на управление ул.“Княз Борис І“ №120, тел./факс 084661818, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на път граница Община Самуил – с. Хума, участък от км. 0+940 до км. 1+462”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При формиране на единичните цени за позициите описани в КСС за обект с предмет **СМР на път граница Община Самуил – с. Хума, участък от км. 0+940 до км. 1+462** сме използвали следните ценови показатели:

- средна часова ставка – 3.50 лв./човекочас;
- допълнителни разходи върху труда – 100.00 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 50.00 %;
- доставно-складови разходи – 10.00 %;
- печалба – 10.00 %.
-/други при необходимост/.

Анализът за формиране на единичните цени на отделите позиции по КСС сме съставяли на база Building manager [посочва се източника.]

Дата: 19.05.2015 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)



* Настоящата декларация се попълва и подписва задължително от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП.